



Réduction des eaux claires parasites Travaux sur le collecteur intercommunal Secteurs 1 à 4

D.C.E

Détail Quantitatif Estimatif



BEREST RHIN-RHONE

71, rue du Prunier - BP 21227 - 68012 COLMAR CEDEX

Tél: 03.89.20.30.10 - Télécopie: 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr

Indice	Date	Réalisé par	Objet de la modification		Phase
A	06/10/2021	A.B.	Version originale		PRO
B	05/11/2021	A.B.	Augmentation masse des travaux		PRO
C	18/11/2021	A.B.	Découpage en tranches		DCE
Resp. Projet		Vérificateur	Echelle	N° Affaire	N° Pièce
Sch. S.		Sch. S.	-	68-1110-21-001-4	-
Nom du fichier		H:\68-1110-21-001-4-CC VALLÉE DE ST AMARIN-ECP COLLECTEUR INTERCOMMUNAL\13 - PLANS\68-1110-21-001-4-PL-N001-104-DCE-PLAN DES TRAVAUX PROJETÉS AVEC TRANCHES.DWG			

Tranche ferme

A-TF-Prestations générales

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
4 Prestations générales				
4.40 Constat d'huissier				
4.40.5 Le forfait pour l'ensemble des travaux de la tranche ferme	F	1		
4.50 Installations de chantier				
4.50.5 Le forfait pour l'ensemble des travaux de la tranche ferme y compris déplacements successifs par secteurs	F	1		
4.100 Etudes d'exécution				
4.100.5 Le forfait pour l'ensemble des travaux de la tranche ferme	F	1		
4.200 Dossier d'ouvrages exécutés				
4.200.5 Le forfait pour l'ensemble des travaux de la tranche ferme	F	1		
4.300 Divers pour conformité aux pièces du DCE et aux normes				
4.300.5 Le forfait pour l'ensemble des travaux de la tranche ferme	F	1		
Total Prestations générales				
Total HT TVA (20,00%) Total TTC				

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
10 Réhabilitation de réseaux				
10.150 Déviation provisoire des eaux				
10.150.5 Le forfait - Secteur N°1	F	1		
10.210 Curage complet de réseaux d'assainissement				
10.210.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	910		
10.250 Inspection télévisuelle préalable				
10.250.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	910		
10.251 Inspection télévisuelle de contrôle				
10.251.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	910		
10.310 Travaux de préparation par fraisage				
10.310.5 Tout type de défaut à fraiser (branchement pénétrant, racine, dépôt, béton, etc...)	U	14		
10.430 Essais d'étanchéité après réhabilitation				
10.430.5 Essais d'étanchéité par tronçons jusqu'au DN 1000 mm en béton armé	ml	910		
10.430.50 Essais d'étanchéité d'un regard	U	28		
10.540 Traitements de défauts par chemisage/gainage/tubage continu/tubage par éléments préfa				
10.540.15 DN 300 mm	ml	70		
10.540.25 DN 500 mm	ml	90		
10.540.30 DN 600 mm	ml	750		
10.610 Réhabilitation intérieure d'un regard de visite				
10.610.10 Au forfait, pour le premier mètre de hauteur (depuis de fil d'eau du regard)	F	28		
10.610.11 Plus value au mètre linéaire pour prolongement de la réhabilitation à partir d'une hauteur de 1.0m (depuis le fil d'eau du regard)	ml	68		
Total Réhabilitation de réseaux				
Total HT TVA (20,00%) Total TTC				

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
10 Réhabilitation de réseaux				
10.150 Déviation provisoire des eaux				
10.150.10 Le forfait - Secteur N°2	F	1		
10.210 Curage complet de réseaux d'assainissement				
10.210.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	265		
10.250 Inspection télévisuelle préalable				
10.250.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	265		
10.251 Inspection télévisuelle de contrôle				
10.251.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	265		
10.310 Travaux de préparation par fraisage				
10.310.5 Tout type de défaut à fraiser (branchement pénétrant, racine, dépôt, béton, etc...)	U	3		
10.430 Essais d'étanchéité après réhabilitation				
10.430.5 Essais d'étanchéité par tronçons jusqu'au DN 1000 mm en béton armé	ml	265		
10.430.50 Essais d'étanchéité d'un regard	U	10		
10.436 Réfection d'un batardeau existant				
10.436.5 Le forfait - Regard N°7906	F	1		
10.540 Traitements de défauts par chemisage/gainage/tubage continu/tubage par éléments préfa				
10.540.25 DN 500 mm	ml	140		
10.540.30 DN 600 mm	ml	125		
10.580 Réouverture de branchements sur canalisation chemisée/gainée/tubée avec traitement du piquage				
10.580.15 tout diamètre de conduite principale, branchement jusqu'au Ø200mm	U	3		
10.610 Réhabilitation intérieure d'un regard de visite				
10.610.10 Au forfait, pour le premier mètre de hauteur (depuis de fil d'eau du regard)	F	10		
10.610.11 Plus value au mètre linéaire pour prolongement de la réhabilitation à partir d'une hauteur de 1.0m (depuis le fil d'eau du regard)	ml	25		
Total Réhabilitation de réseaux				
Total HT				
TVA (20,00%)				
Total TTC				

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
10 Réhabilitation de réseaux				
10.150 Déviation provisoire des eaux				
10.150.15 Le forfait - Secteur N°3	F	1		
10.210 Curage complet de réseaux d'assainissement				
10.210.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	800		
10.250 Inspection télévisuelle préalable				
10.250.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	800		
10.251 Inspection télévisuelle de contrôle				
10.251.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	800		
10.310 Travaux de préparation par fraisage				
10.310.5 Tout type de défaut à fraiser (branchement pénétrant, racine, dépôt, béton, etc...)	U	15		
10.430 Essais d'étanchéité après réhabilitation				
10.430.5 Essais d'étanchéité par tronçons jusqu'au DN 1000 mm en béton armé	ml	800		
10.430.50 Essais d'étanchéité d'un regard	U	22		
10.540 Traitements de défauts par chemisage/gainage/tubage continu/tubage par éléments préfa				
10.540.25 DN 500 mm	ml	800		
10.580 Réouverture de branchements sur canalisation chemisée/gainée/tubée avec traitement du piquage				
10.580.15 tout diamètre de conduite principale, branchement jusqu'au Ø200mm	U	8		
10.610 Réhabilitation intérieure d'un regard de visite				
10.610.10 Au forfait, pour le premier mètre de hauteur (depuis de fil d'eau du regard)	F	22		
10.610.11 Plus value au mètre linéaire pour prolongement de la réhabilitation à partir d'une hauteur de 1.0m (depuis le fil d'eau du regard)	ml	56		
Total Réhabilitation de réseaux				
30 Ouvrages d'assainissement				
30.253 Remplacement de collecteur principal				
30.253.5 Remplacement du Ø500 mm existant par un collecteur Ø500 mm BA sous voie en enrobés	ml	50		
30.253.10 Plus-value à la position 30.253.5 pour mise en place d'un plan de retrait des conduites en amiante ciment.	F	1		
Total Ouvrages d'assainissement				
Total HT				
TVA (20,00%)				
Total TTC				

E-TF-Divers et imprévus

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
99 Divers				
99.999 Imprévus				
99.999.25 Pourcentage de 3% sur la somme totale HT de toutes les positions du présent devis "TF (tranche ferme)" hormis la position 99.999.25	F	1		
Total Divers				
Total HT TVA (20,00%) Total TTC				

Tranche optionnelle

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
4 Prestations générales				
4.40 Constat d'huissier				
4.40.20 Le forfait pour la totalité de la tranche optionnelle- Secteur N°4	F	1		
4.50 Installations de chantier				
4.50.20 Le forfait pour la totalité de la tranche optionnelle- Secteur N°4	F	1		
4.100 Etudes d'exécution				
4.100.20 Le forfait pour la totalité de la tranche optionnelle- Secteur N°4	F	1		
4.200 Dossier d'ouvrages exécutés				
4.200.20 Le forfait pour la totalité de la tranche optionnelle- Secteur N°4	F	1		
4.300 Divers pour conformité aux pièces du DCE et aux normes				
4.300.20 Le forfait pour la totalité de la tranche optionnelle- Secteur N°4	F	1		
Total Prestations générales				
10 Réhabilitation de réseaux				
10.150 Déviation provisoire des eaux				
10.150.20 Le forfait - Secteur N°4	F	1		
10.210 Curage complet de réseaux d'assainissement				
10.210.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	760		
10.250 Inspection télévisuelle préalable				
10.250.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	760		
10.251 Inspection télévisuelle de contrôle				
10.251.5 Tous diamètres jusqu'au DN600 mm inclus	ml	560		
10.310 Travaux de préparation par fraisage				
10.310.5 Tout type de défaut à fraiser (branchement pénétrant, racine, dépôt, béton, etc...)	U	6		
10.430 Essais d'étanchéité après réhabilitation				
10.430.5 Essais d'étanchéité par tronçons jusqu'au DN 1000 mm en béton armé	ml	560		
10.430.50 Essais d'étanchéité d'un regard	U	14		
10.540 Traitements de défauts par chemisage/gainage/tubage continu/tubage par éléments préfa				
10.540.25 DN 500 mm	ml	560		
10.580 Réouverture de branchements sur canalisation chemisée/gainée/tubée avec traitement du piquage				
10.580.15 tout diamètre de conduite principale, branchement jusqu'au Ø200mm	U	2		
10.610 Réhabilitation intérieure d'un regard de visite				
10.610.10 Au forfait, pour le premier mètre de hauteur (depuis de fil d'eau du regard)	F	14		
10.610.11 Plus value au mètre linéaire pour prolongement de la réhabilitation à partir d'une hauteur de 1.0m (depuis le fil d'eau du regard)	ml	47		

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
<i>Total Réhabilitation de réseaux</i>				
99 Divers				
99.999 Imprévus				
99.999.30 Pourcentage de 3% sur la somme totale HT de toutes les positions du présent devis "TO Secteur 4" hormis la position 99.999.30	F	1		
<i>Total Divers</i>				
Total HT				
TVA (20,00%)				
Total TTC				

RECAPITULATIF GENERAL



Communauté de Communes de la Vallée de SAINT-AMARIN

Travaux de réduction des eaux claires parasites sur le collecteur intercommunal - Secteurs 1 à 4

Tranche ferme

A-TF-Prestations générales

B-TF-Secteur 1

C-TF-Secteur 2

D-TF-Secteur 3

E-TF-Divers et imprévus

TOTAL HT Tranche ferme

TVA (20 %)

TOTAL TTC Tranche ferme

Tranche optionnelle

F-TO-Secteur 4

TOTAL HT Tranche optionnelle

TVA (20 %)

TOTAL TTC Tranche optionnelle

TOTAL TTC Tranche ferme + tranche optionnelle